Legende

- Mauerwerk Kalksandstein
- Trockenbau
- Mauerwerk Kalksandstein mit WDVS

WANDAUFBAUTEN

W 01 - **Bestands - Mauerwerkswand**
- Innenputz als GK 1-lagig beplankt
- teilweise aussessem
- Dispersionsanstrich, scheuerbeständig (Farbe nach Wahl des AG)

W 02 - **KS - Mauerwerkswand**
- Innenputz als Gipsputz (G3)
- Dispersionsanstrich, scheuerbeständig (Farbe nach Wahl des AG)

W 03 - **GK-Metallständerwand, 2-lagig beplankt**
- Plattenstöße spachteln und schleifen
- malerfertig herstellen
- Dispersionsanstrich, scheuerbeständig (Farbe nach Wahl des AG)

W 04 - **GK-Metallständerwand, 2-lagig beplankt, GKBI**
- Plattenstöße spachteln und schleifen
- malerfertig herstellen
- Dispersionsanstrich, scheuerbeständig (Farbe nach Wahl des AG)

W 05 - **KS - Mauerwerkswand**
- staubbindender Anstrich

DECKENAUFBAUTEN

D 01 - **Bestandsdecke**
- Dispersionsanstrich (Farbe nach Wahl des AG)

D 02 - **GK-Unterhangdecke, einlagig beplankt GKBI**
- Plattenstöße spachteln und schleifen,
- malerfertig herstellen
- Dispersionsanstrich (Farbe nach Wahl des AG)

FUSSBODENAUFBAUTEN

FB 01
- 2 mm - Vinyl - Bodenbelag einschl. Unterbau
- 3 mm - Ausgleichschicht
- - vorhandener Fußbodenaufbau im Bestand
- 5 mm - neuer Fußbodenaufbau

FB 02
- 15 mm - Bodenfliese (nach Bemusterung durch den Bauherrn) Bewertungsgruppe der Rutschgefahr **R9**
- 3 mm - Ausgleichschicht
- - vorhandener Fußbodenaufbau im Bestand
- 18 mm - neuer Fußbodenaufbau

FB 03
- 15 mm - Bodenfliese (nach Bemusterung durch den Bauherrn) Bewertungsgruppe der Rutschgefahr **R10 B**
- 3 mm - Ausgleichschicht
- - vorhandener Fußbodenaufbau im Bestand
- 100 mm - neuer Fußbodenaufbau

FB 04
- 4 mm - PVC-Bodenbelag einschl. Unterbau
- 3 mm - Ausgleichschicht
- - vorhandener Fußbodenaufbau im Bestand
- 7 mm - neuer Fußbodenaufbau

BEACHTE:

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Kondvalidationsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner. Bei der Ausführung der Arbeiten sind für alle Bauteile die Festlegungen zur Dimensionierung neuer Bauteile, sowie die Ertüchtigung vorhandener Bauteile aus der statischen Berechnung, und den zugehörigen Positionsplänen einzuhalten. Alle Maße sind vom Auftragnehmer unmittelbar vor Ort zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen. Abweichungen sind dem Bauherrn und dem Planer schriftlich mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OKFB.

LEGENDE:

Mauerwerk Bestand	AS Absperrung	NF Nadelfilz	
Mauerwerk neu	Bet Beton	NS Nähmaschine	
	BE Bodenablauf	PA Parkett	
Mauerwerk Abbruch	BM Brandmelder	PG Putz, vor Ort zu genehmigen	
	BO Bodenoberkante	PU Putz, vor Ort zu genehmigen	
Stahlbeton	BS Bodenschutzblech	RA Rohrschacht	
Stütze aus Stahlbeton gem. statischer Bemessung	BK Bodenkanal	RB Rohrschutzboden	
	BR Bodenrinne	RD Rauchdicht	
	BRH Brüstungshöhe	RH Rauchmelder	
Beton Estrich unbewehrt	BS Bodenschlitz	RM Rauchmelder	
	BÜ Bodenübergang	RR Rauchrohr	
Wärmedämmung WDVS	CT Zementestrich	RS Rohrsturte	
Wärmedämmung (Mat. lt. Angabe)	DA Deckenauslass	RWA Rauch- u. Wärmeabzug	
	DE Deckenleuchte	SA Sanitärausstattung	
Trittschalldämmung (Mat. lt. Angabe)	DS Deckenschlitz	SB Segmentbogen	
	EA Elektroanschlüsse	SE Sicherheitsleuchte	
Trockenbauwand	ELT Elektroinstallation	SF Sofortentfluge	
	FB Fundament	SM Sanitärmodule	
Vorsatzschale TB	FE Fertigboden	SN Stahlbeton	
	FL Fliesen	SU Sturz	
	FR Fallrohr	TE Trockenestrich	
	FT Fußbodenfalge	TF Treppenstufe	
	FU Fußpunkt	TP Teppichboden	
	GA Gartenausloss	UHD Unterhangdecke	
	GK Gipskarton	UK Unterkante	
	GR Gitterrost	UZ Umfang	
	HA Hausanschluss	VE Verteilung	
	HZ Heizungsinstallation	VK Vorderkante	
	LI Lindeum	WA Wandaussparung	
	LS Lüftungsinstallation	WS Wandschnitz	
OK Rohfußboden	MW Mauerwerk		

Bemaßung
- ±0,00 OK FFB im GR
- -0,01 OK Fertigfußboden
- -0,09 OK Rohfußboden
- 2,500 m UK Unterhangdecke von OK FFB

Datum	Index	Änderungsinhalt	Gez.

Ausführungsplanung

OK FFB EG = ± 0,00 = 89,45 NHN

BAUVORHABEN: **Umnutzung des ehemaligen "Hotels Schladitzer Hof" zum altersgerechten Wohnen**

Hauptstraße 2a in 04519 Rackwitz

Gemarkung: Rackwitz Flur: 2 Flurstück: 11/18, 11/24, 11/26
Gemeinde: Rackwitz und 11/28

ZEICHNUNGSGEGENSTAND:

Objekt: **Umnutzung des ehemaligen "Hotels Schladitzer Hof" zum altersgerechten Wohnen**

Darstellung: Grundriss Erdgeschoss
amb. Beh. Wohnen

ZEICHNUNGSNUMMER: 15-159-A-2-**02**	Gezeichnet:	10.06.2015	Rasenberger
	Bearbeitet:	27.04.2016	Meinik
MAßSTAB: 1 : 50	Geprüft:	27.04.2016	Kruse

BAUHERR:

Pflegedienst VITALIS GmbH
Sassstraße 20
04155 Leipzig

UNTERSCHRIFT BAUHERR:

PlanKonzept GmbH
Leopolde-Ruckert-Straße 84
06702 Sandersdorf - Brehna
Tel.: 034930/ 850 0, Fax: 034930/ 609 20

UNTERSCHRIFT PLANUNG:

Dieser Plan darf ohne Zustimmung des Verfassers nicht vervielfältigt werden, noch darf der Entwurf für Planungs- und Realisierungszwecke ohne Genehmigung des Verfassers verwendet werden. Der Auftragnehmer ist vor Ausführungsbeginn am Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Bei Abweichungen und Unklarheiten ist unbedingt ein Architekt zu verständigen.